



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17 апреля 2025 года

№ 577

г. Тара

**Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду
2025/26 года объектов теплоснабжения Тарского муниципального
района Омской области**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Тарского муниципального района Омской области, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории района, Администрация Тарского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025/26 года объектов теплоснабжения Тарского муниципального района Омской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановления на официальном сайте Тарского муниципального района Омской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тарского муниципального района Е.В. Ерошевича.

Глава муниципального района



Е.Н. Лысаков

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025/26 года объектов теплоснабжения Тарского муниципального
района Омской области

№ п/п	Наименование объекта	Принадлеж ность объекта	Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов						
			Отопительный период 2022-2023 гг.		Отопительный период 2023-2024 гг.		Отопительный период 2024-2025 гг.		
			Планируемые мероприятия по итогам анализа прохождения отопительного периода 2022- 2023 гг.	Выполнение	Планируемые мероприятия по итогам анализа прохождения отопительного периода 2023-2024 гг.	Выполнение	Планируемые мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. по итогам анализа прохождения отопительного периода 2024-2025 гг.	Выполнение	Срок выполнения работ
1	Котельная МУП "Исток" с.Егоровка	Администрация Егоровского сельского поселения	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования	Выполнено	Чистка котлов и газоходов. Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Включено в план	май-август 2025 года
			Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной	Выполнено	Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной	Выполнено	Косметический ремонт здания котельной. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной.	Включено в план	май-август 2025 года
2	Котельная МУП "Родник" с.Заливино, ул.Школьная, 1Б	Администрация Тарского муниципального района	Необходимо произвести плановый косметический ремонт здания котельной	Выполнено	Необходимо произвести плановый косметический ремонт здания котельной	Выполнено	Техническое обслуживание оборудования котельной, чистка, шарошка, продувка наружной поверхности котлов. Необходимо произвести плановый косметический ремонт здания котельной .	Включено в план	июнь-август 2025 года
			Необходима плановая профилактическая ревизия запорной арматуры	Выполнено	Необходима плановая профилактическая ревизия запорной арматуры	Выполнено	Ревизия и ремонт запорной арматуры котлов. Необходима плановая профилактическая ревизия запорной арматуры.	Включено в план	июнь-август 2025 года
			Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы	Выполнено	Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы	Выполнено	Ревизия и ремонт сетевых и подпиточных насосов. Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы.	Включено в план	июнь-август 2025 года
			Необходимо плановое техническое обслуживание электродвигателей котельной	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание электродвигателей котельной	Выполнено	Профилактическое обслуживание электродвигателей дымососов и вентиляторов. Необходимо плановое техническое обслуживание электродвигателей котельной.	Включено в план	июнь-август 2025 года
			Необходимо произвести плановый косметический ремонт здания котельной	Выполнено	Необходимо произвести плановый косметический ремонт здания котельной	Выполнено	Косметический ремонт, побелка, покраска, уборка помещения котельной. Необходимо произвести плановый косметический ремонт здания котельной .	Включено в план	июнь-август 2025 года
							Неисправность запорной арматуры 2 шт. Необходима замена.	Включено в план	июнь-август 2025 года
							Замена участка тепловой сети 20 метров в двухтрубном исчислении (с.Заливино, ул.Юбилейная, д.3). Имел место порыв тепловой сети (март 2025 г.).	Включено в план	июнь-август 2025 года

3	Котельная МУП "Родник" с.Вставское, ул.Кузнечный тупик, 2	Администрация Тарского муниципального района					Утепление участка тепловой сети 100 м. Необходимо устранение тепловых потерь тепловой сети 100 м.	Включено в план	июнь-август 2025 года
			Необходимо произвести косметический ремонт здания котельной	Выполнено	Необходимо произвести косметический ремонт здания котельной	Выполнено	Косметический ремонт, побелка, покраска, уборка помещения. Необходимо произвести косметический ремонт здания котельной.	Включено в план	июнь-август 2025 года
			Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы	Выполнено	Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы	Выполнено	Ревизия и ремонт сетевых и подпиточных насосов. Необходимо плановая профилактическая ревизия насосной группы.	Включено в план	июнь-август 2025 года
			Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования	Выполнено	Техническое обслуживание оборудования котельной, чистка, шарошка, продувка наружной поверхности котлов. Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Включено в план	июнь-август 2025 года
			Необходимо плановое техническое обслуживание электродвигателей котельной	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание электродвигателей котельной	Выполнено	Профилактическое обслуживание электродвигателей дымососов и вентиляторов. Необходимо плановое техническое обслуживание электродвигателей котельной.	Включено в план	июнь-август 2025 года
			Необходима плановая профилактическая ревизия запорной арматуры	Выполнено	Необходима плановая профилактическая ревизия запорной арматуры	Выполнено	Ревизия и ремонт запорной арматуры котлов. Необходимо плановая профилактическая ревизия запорной арматуры.	Включено в план	июнь-август 2025 года
4	Котельные МП "Орбита" с.Пологрудово	Администрация Пологрудовского сельского поселения	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования	Выполнено	Текущий ремонт здания, оборудования в котельной Пологрудовской СОШ. Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Включено в план	июнь-август 2025 г.
			Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования	Выполнено	Текущий ремонт здания, оборудования котельной детского сада в п.М.Горький. Необходимо произвести косметический ремонт здания котельной. Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Включено в план	июнь-август 2025 г.
5	Котельная МУП "АКВА" с.Большие Туралы	Администрация Больше-Туралинского сельского поселения	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования	Выполнено	Текущий ремонт и обслуживание котельного оборудования. Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Включено в план	июнь -сентябрь 2025 года

МКУ «ЦФЭ и ХОУ в СО»

1	Котельная Атирской СОШ	Администрация Тарского муниципального района	Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной .	Выполнено	Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной .	Выполнено	Замена дымовой трубы, ревизия насосного оборудования, косметический ремонт. Необходимо плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной. Неудовлетворительное техническое состояние дымовой трубы - необходима замена.	Включено в план	июнь-июль 2025 года
2	Котельная Екатерининской СОШ	Администрация Тарского муниципального района	Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной .	Выполнено	Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной .	Выполнено	Установка дымососа, ревизия насосного оборудования, косметический ремонт. Неисправен дымосос (разрушение подшипников, унос деталей агрегата)-необходима замена дымососа.Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной .	Включено в план	июль-август 2025 года

[illegible]

11	Котельная Литковской СОШ	Администрация Тарского муниципального района	Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной .	Выполнено	Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной .	Выполнено	Замена расширителя, ревизия насосного оборудования, регламентные работы, косметический ремонт. Необходимо замена расширителя (нарушение герметичности ёмкости). Необходимо плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной .	Включено в план	июнь-июль 2025 года
----	--------------------------	--	---	-----------	---	-----------	---	-----------------	---------------------

ООО "ТЕХНОСЕРВИС"

1	Котельная №2 (МУ "СОЛКД "Лесная поляна")	Администрация Тарского муниципального района	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Выполнено	1. Ремонт котла №1 КВБр-0.25 (Чистка и продувка котла (трубного пучка), ремонт передней стенки котла(укладка шамотным кирпичом); ревизия предохранительных клапанов и ревизия запорной арматуры котлов; поверка (замена) манометров и термометров, ревизия (замена) трехходовых кранов; гидравлическое испытание котла)	Включено в план	июнь-август 2025 года
			Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Выполнено	2. Ремонт котла №2 КВр-1.28 (Чистка и продувка котла (трубного пучка); ревизия и замена предохранительных клапанов; ревизия запорной арматуры котлов; поверка (замена) манометров и термометров, ревизия (замена) трехходовых кранов; гидравлическое испытание котла)	Включено в план	
			Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Выполнено	3.Ремонт котла №3 марки КВр-1(Чистка и продувка котла (трубного пучка); ревизия и замена предохранительных клапанов; ревизия запорной арматуры котлов; поверка (замена) манометров и термометров, ревизия (замена) трехходовых кранов; гидравлическое испытание котла), замена запорной арматуры тепловой.	Включено в план	
			Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной .	Выполнено	Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной .	Выполнено	4. Ревизия и ремонт насосов (замена и смазка подшипников, замена торцовых уплотнений: подпиточные насосы- 2 шт.; насосы ГВС - 2 шт. марки КМ 40-32-180; сетевые насосы марки К 100-80-160 (100 м³/час, 32 м., 15 кВт, 3000 об/мин.) - 2 шт.	Включено в план	
			Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Выполнено	5. Ремонт и ревизия, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости. Ревизия предохранительных клапанов. Поверка и частичная замена приборов КИПиА (манометры, термометры). Замена запорной арматуры тепловой сети на выходе из котельной, реконструкция трубопроводов (гребенки) отопления.	Включено в план	
			Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Выполнено	6. Ревизия дымососа №1 и №2 марки Дн-6.3. (Очистка элементов дымососа и улитки от сажи и золых отложений; чистка искрогасителя, зольника и дымовой трубы).	Включено в план	
			Ревизия электрооборудования котельной	Выполнено	Ревизия электрооборудования котельной .	Выполнено	7. Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩУН, ЩУК). Частичная замена электрооборудования. Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола.	Включено в план	

			Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной .	Выполнено	Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной .	Выполнено	8. Косметический ремонт котельной (побелка покраска). Частичные ремонт мягкой кровли, ремонт вентиляционных шахт; ремонт оконных рам,	Включено в план	
			Промывка тепловой сети, ревизия и ремонт запорной арматуры с заменой по необходимости. Гидравлическая регулировка тепловой сети.	Выполнено	Промывка тепловой сети, ревизия и ремонт запорной арматуры с заменой по необходимости. Гидравлическая регулировка тепловой сети.	Выполнено	9. Промывка тепловой сети, ревизия и ремонт запорной арматуры с заменой по необходимости. Гидравлическая регулировка тепловой сети.	Включено в план	
2	Котельная №4 (детский сад с. Чекрушево)	Администрация Тарского муниципального района	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования.	Выполнено	1. Ремонт котла КВр - 0.15. Очистка от сажи и золы отложений, обмывка и промывка котлов. Подготовка котлов к опрессовке; опрессовка котлов. Ревизия и замена запорной арматуры (продувочных кранов); ревизия предохранительных клапанов.	Включено в план	июнь-август 2025 года
			Ревизия тягодутьевого оборудования (вентилятора).	Выполнено	Ревизия тягодутьевого оборудования (вентилятора).	Выполнено	2. Ревизия тягодутьевого оборудования (вентилятора). Чистка газоходов и дымовой трубы от сажи.	Включено в план	
			Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы.	Выполнено	Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы.	Выполнено	3. Ревизия сетевых насосов марки Wester, замена подпиточного насоса марки Wester WPA 20-120, на насос ВИХРЬ ПН-370. Поверка и частичная замена приборов КИПиА (термометры, манометры). Ревизия и текущий ремонт кранов, задвижек, замена при необходимости.	Включено в план	
			Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола	Выполнено	Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола	Выполнено	4. Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Частичная замена электрооборудования. Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола	Включено в план	
			Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной .	Выполнено	Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной .	Выполнено	5. Косметический ремонт помещений котельной. Побелка и покраска в котельной.	Включено в план	
3	Котельная №5 (школа с. Мартюшево)	Администрация Тарского муниципального района	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования. Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной . Поверка и частичная замена приборов КИПиА (манометры, термометры). Ревизия и ремонт, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости. Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола.	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования. Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной . Поверка и частичная замена приборов КИПиА (манометры, термометры). Ревизия и ремонт, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости. Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола.	Выполнено	1. Ремонт котла №1 КВр-0.2 (Очистка от сажи и золы отложений; ревизия запорной арматуры котла; поверка (замена) манометров и термометров, ревизия (замена) трехходовых кранов; подготовка котла к опрессовке; опрессовка котла).	Включено в план	июнь-август 2025 года
							2. Ремонт котла №2 КВр-0.2 (Очистка от сажи и золы отложений; ревизия запорной арматуры котла; поверка (замена) манометров и термометров, ревизия (замена) трехходовых кранов; подготовка котла к опрессовке; опрессовка котла).	Включено в план	
							3. Ревизия предохранительных клапанов на котле №1 и №2 марки АГС 2, Ду-50. Поверка и частичная замена приборов КИПиА (манометры, термометры). Ремонт и ревизия, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости.	Включено в план	
							4. Ревизия сетевых насосов марки КМ 50-32-125 - 2 шт. и подпиточных марки WILO MH 203-1/ E/ 3-400-50-2 - 2 шт.	Включено в план	
							5. Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Изготовление контура	Включено в план	

							6. Косметический ремонт помещений котельной и технологического оборудования.	Включено в план	
							7. Очистка газопроводов и дымовой трубы от сажи.	Включено в план	
4	Котельная №6 (школа с. Баженово)	Администрация Тарского муниципального района	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования. Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной . Поверка и частичная замена приборов КИПиА (манометры, термометры). Ревизия и ремонт, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости.Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола.	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования. Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной . Поверка и частичная замена приборов КИПиА (манометры, термометры). Ревизия и ремонт, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости.Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола.	Выполнено	1. Ремонт котлов КВЖ - 0.2 №1 и №2. Очистка от сажи и золы отложений. Обмывка и промывка котлов. Подготовка котла к опрессовке; опрессовка котла. Ревизия запорной арматуры.	Включено в план	июнь-август 2025 года
							2. Ревизия предохранительных клапанов на котлах. Поверка и частичная замена приборов КИПиА (манометры, термометры). Ремонт и ревизия, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости.	Включено в план	
							3. Ревизия вентиляторов ВЦ14-46№2 - 2 шт.	Включено в план	
							4. Ревизия сетевого насоса марки КМ 50-32-125 и подпиточного насоса марки К-45/30.	Включено в план	
							5. Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Частичная замена электрооборудования. Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола.	Включено в план	
							6. Косметический ремонт котельной и технологического оборудования.	Включено в план	
5	Котельная №7 (Ермаковская с/администрация)	Администрация Тарского муниципального района	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования. Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной . Поверка и частичная замена приборов КИПиА (манометры, термометры). Ревизия и ремонт, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости.Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола.	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования. Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной . Поверка и частичная замена приборов КИПиА (манометры, термометры). Ревизия и ремонт, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости.Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола.	Выполнено	1. Ремонт котла №1 КВр-0,6 МВт (Чистка и продувка котла (трубного пучка), ремонт передней стенки котла(укладка шамотным кирпичом); ревизия предохранительных клапанов и ревизия запорной арматуры котлов; поверка (замена) манометров и термометров, ревизия (замена) трехходовых кранов; гидравлическое испытание котла).	Включено в план	июнь-август 2025 года
							2. Ремонт котла №2 КВр-0,6 МВт (Чистка и продувка котла (трубного пучка), ремонт передней стенки котла(укладка шамотным кирпичом); ревизия предохранительных клапанов и ревизия запорной арматуры котлов; поверка (замена) манометров и термометров, ревизия (замена) трехходовых кранов; гидравлическое испытание котла).	Включено в план	
							3. Ревизия тягодутьевого оборудования (вентиляторов марки ВР-280-46 - 2 шт., дымососа марки Д-3.5М - 2шт.). Очистка элементов дымососа и улитки от сажи и золы отложений; чистка искрогасителя, зольника и дымовой трубы).	Включено в план	
							4. Ревизия сетевых и подпиточных насосов, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости.	Включено в план	
							5. Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Частичная замена электрооборудования. Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола.	Включено в план	
							6. Теплотрасса: Частичное утепление.	Включено в план	
							7. Косметический ремонт котельной (побелка и покраска).	Включено в план	

6	Котельная №8 (с. Орлово)	Администрация Тарского муниципального района	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования. Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной. Поверка и частичная замена приборов КИПиА (манометры, термометры). Ревизия и ремонт, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости. Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола.	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования. Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной. Поверка и частичная замена приборов КИПиА (манометры, термометры). Ревизия и ремонт, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости. Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола.	Выполнено	1. Ремонт котла №1 КВр-0.35 (Очистка от сажи и продувка котла; ревизия запорной арматуры котла; поверка (замена) манометров и термометров, ревизия (замена) трехходовых кранов; подготовка котла к опрессовке; опрессовка котла). 2. Ремонт котла №2 КВр-0.4 (Очистка от сажи и продувка котла; ревизия запорной арматуры котла; поверка (замена) манометров и термометров, ревизия (замена) трехходовых кранов; подготовка котла к опрессовке; опрессовка котла). 3. Ревизия предохранительных клапанов на котлах. Поверка и частичная замена приборов КИПиА (манометры, термометры). Ремонт и ревизия, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости. 4. Ревизия сетевых насосов марки К-45/30 и КМ 65-50-160. замена подпиточного насоса марки КМ-50/32 на навес ВИХРЬ ПМ-650. 5. Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Частичная замена электрооборудования. Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола. 6. Ревизия тягодутьевого оборудования (вентиляторов марки ВР-280-46 - 2шт., дымососа марки Д-3.5М - 2шт.). 7. Монтаж и установка ёмкости запаса воды 8. Косметический ремонт помещений котельной и технологического оборудования.	Включено в план Включено в план Включено в план Включено в план Включено в план Включено в план Включено в план	июнь-август 2025 года
7	Котельная №9 (школа с. Чекрышево)	Администрация Тарского муниципального района	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования. Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной. Поверка и частичная замена приборов КИПиА (манометры, термометры). Ревизия и ремонт, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости. Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола.	Выполнено	Необходимо плановое техническое обслуживание котельного оборудования. Необходима плановая профилактическая ревизия насосной группы. Необходимо произвести текущий косметический ремонт здания котельной. Поверка и частичная замена приборов КИПиА (манометры, термометры). Ревизия и ремонт, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости. Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола.	Выполнено	1. Ремонт котла №1 КВр-0.6 (Очистка от сажи и продувка котла; ревизия запорной арматуры котла; поверка (замена) манометров и термометров, ревизия (замена) трехходовых кранов; подготовка котла к опрессовке; опрессовка котла). 2. Ремонт котла №2 КВр-0.47 (Очистка от сажи и продувка котла; ревизия запорной арматуры котла; поверка (замена) манометров и термометров, ревизия (замена) трехходовых кранов; подготовка котла к опрессовке; опрессовка котла). 3. Ревизия сетевого насоса марки КМ-65-50-160 и подпиточных насосов марки К-20/30 и К-8/18. 4. Ревизия предохранительных клапанов на котлах. Поверка и частичная замена приборов КИПиА (манометры, термометры). Ремонт и ревизия, замена запорной арматуры на технологическом оборудовании по необходимости. 6. Ревизия тягодутьевого оборудования, дымососа марки Д-3.5М - 2шт. Очистка элементов дымососа и улитки от сажи и золы отложений; вскрытие газоходов и очистка от сажи и золы; очистка дымовой трубы от сажи и золы.	Включено в план Включено в план Включено в план Включено в план Включено в план	июнь-август 2025 года

--	--	--	--	--	--	--

	7. Ревизия электрооборудования котельной (ВРУ, ЩУ, ЩО). Измерение электрической изоляции электрооборудования. Частичная замена электрооборудования. Измерение электрической изоляции электрооборудования. Испытание (прозвонка) электрооборудования с составлением протокола.	Включено в план
	9. Косметический ремонт помещения котельной и технологического оборудования.	Включено в план